



lábazati fal  
KÉSZÜL 7 ütem 34fm

Az alaptestet minimum a termett általaj szintjéig kell mélyíteni, és minimum a fagyhatárig  
A betonozáskor a beton megfelelő tömörítését szakszerűen és különös gondossággal kell megvalósítani.  
Fővas toldása 40d, de egy keresztmetszetben maximum a vasak 50 %-a toldható (egy felső és egy alsó), ha mindkettőt toldják, akkor 60 d.

Anyagminőségek:  
beton: C30/37-24-XC4-XD1-XF1-F2(KK)  
betonacél: B500  
betonfedés: 4 cm

Munka megnevezése:

**Ferencvárosi Művelődési  
Központ és Színház  
Haller utcai főkapu építésének  
településképi bejelentési terve**  
1096 Budapest, Haller utca 27.

Építető:

**Ferencvárosi  
Intézményüzemeltetési  
Központ**  
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

Tervezők:

Építész:  
**Lukács Péter**  
É 01-4792

Rajz megnevezése:

**Lábazatifal vasalás**

Dátum:

2018. október 3.

Lépték:

**M = 1:20**

Tervlapszám:

**E 03**